Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja poprawę infrastruktury oraz doposażenie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku

Adres: Witolda Lutosławskiego 23
76-200 Słupsk

Kody CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Inwestor: Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Marcin Wąchnicki
Sprawdził:
Data opracowania: 15.06.2021r.

Inwestor Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 0			
1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m2		731,000
		731	m2	731,000	
1.2	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, jezdni z płyt betonowych i kostki betonowej	m2		305,000
		305	m2	305,000	
1.3	KNR 2-01 0239-05 0214-04	Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki	m3		9,000
		9.000 {90*0.1}	m3	9,000	
1.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		213,000
		213	m2	213,000	
1.5	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		250,000
		250	m	250,000	
1.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		250,000
		250	m3	250,000	
1.7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		250,000
		250	m	250,000	
1.8	KNNR 6 0111-0201	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ilość cementu 25 kg/m2	m2		305,000
		305	m2	305,000	
1.9	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		305,000
		305	m2	305,000	
1.10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		305,000
		305	m2	305,000	
1.11	KNR 2-21 0410-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm	m2		880,000
		880.000 {880}	m2	880,000	
1.12	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2		823,000
		823	m2	823,000	
1.13	KNR 2-21 0302-09	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Jarząb mączny 9 Tawuła 44 Dereń biały 22 Forsycja pośrednia 22 Głóg dwuszyjkowy 7 Migdałek trójklapowy na pniu 6	szt.		110,000
		110	szt.	110,000	
2		Strefa zabaw i edukacji 0			
2.1	Kalkulacja własna	stół do ping ponga (cena z motażem i transportem)	kpl.		1,000
		1.000 {1}	kpl.	1,000	
2.2	Kalkulacja własna	piłkarzyki betonowe (cena z motażem i transportem)	kpl.		1,000
		1.000 {1}	kpl.	1,000	
2.3	Kalkulacja własna	stół do gry w chińczyka i szachy (cena z motażem i transportem)	kpl.		1,000
		1.000 {1}	kpl.	1,000	
2.4	Kalkulacja własna	leżaki miejskie (cena z montażem i transportem)	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
2.5	Kalkulacja własna	ławki betonowe (cena z montażem i transportem)	kpl.		4,000
		4	kpl.	4,000	
2.6	Kalkulacja własna	śmietniki betonowe (cena z montażem i transportem)	kpl.		4,000
		4	kpl.	4,000	
2.7	Kalkulacja własna	Tablica informacyjna z regulaminem (cena z montażem i transportem)	kpl.		1,000
		1.000 {1}	kpl.	1,000	