PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314310-7 Układanie kabli

NAZWA INWESTYCJI	:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZIŃCA FILHARMONII SINFONIA BALTICA W SŁUPSKU, UL. JANA PAWŁA II 3 W SŁUPSKU
ADRES INWESTYCJI	:	SŁUPSK działka nr 486/1, obręb 13
INWESTOR	:	MIASTO SŁUPSK
ADRES INWESTORA	:	Plac Zwycięstwa 3, 76 -200 Słupsk
BRANŻA	:	Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Aleksandra Czuchaj mgr inż. Michał Hanowicz
DATA OPRACOWANIA	:	08.03.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Oferent/wykonawca przed złożeniem oferty oraz przystąpieniem do prac wykonawczych winien zapoznać się z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora oraz dokonać wizji lokalnej w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych dodatkowych prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST-E/1	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3		
			poz.2*0,8*0,6	m3	93,60	
					RAZEM	**93,60**
2	ST-E/1	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0. 6 m	m		
			195	m	195,00	
					RAZEM	**195,00**
3	ST-E/1	KNR-W 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych - kabel YKYżo 5x6 mm2	m		
			185	m	185,00	
					RAZEM	**185,00**
4	ST-E/1	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli YKYżo 5x6 mm2	m		
			70	m	70,00	
					RAZEM	**70,00**
5	ST-E/1	KNR-W 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych - kabel YKYżo 3x1,5 mm2	m		
			285	m	285,00	
					RAZEM	**285,00**
6	ST-E/1	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli YKYżo 3x1,5 mm2	m		
			150	m	150,00	
					RAZEM	**150,00**
7	ST-E/1	KNR-W 5-08 0608-03	Płaskownik ocynkowany 30x4 mm2 - uziom otokowy	m		
			190	m	190,00	
					RAZEM	**190,00**
8	ST-E/1	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - rura karbowana niebieska 75/64	m		
			216,8	m	216,80	
					RAZEM	**216,80**
9	ST-E/1	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura dwudzielna niebieska 110/110	m		
			8	m	8,00	
					RAZEM	**8,00**
10	ST-E/1	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
			poz.1	m3	93,60	
					RAZEM	**93,60**
11	ST-E/1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
			poz.1	m3	93,60	
					RAZEM	**93,60**
12	ST-E/1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	**10,00**
13	ST-E/1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników na słupie	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	**10,00**
14	ST-E/1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna LED 32W, IP65 do montażu na słupie	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	**10,00**
15	ST-E/1	KNNR 5 1009-01 analogia	Montaż masztów oświetlenia boiska	kpl.		
			4	kpl.	4,00	
					RAZEM	**4,00**
16	ST-E/1	KNR 5-14 0101-04	Rozdzielnica ROT - prefabrykat warsztatowy	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	**1,00**
17	ST-E/1	KNR 5-14 0101-04	Przebudowa rozdzielnicy RG	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	**1,00**
18	ST-E/1	analiza indywi-dualna	Uszczelnienia gazo i wodoszczelne	kpl.		
			1	kpl.	1,00	

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29441

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	**1,00**
19	ST-E/1	analiza indywi-dualna	Materiały pomocnicze	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	**1,00**
20	ST-E/1	analiza indywi-dualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	**1,00**
21	ST-E/1	analiza indywi-dualna	Pomiary odbiorcze	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	**1,00**

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29441