OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU POZYTYWNEGO PROTOKOŁU WERYFIKACJI
(art. 12b ust. 5a prawa geodezyjnego i kartograficznego)

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji protokołem nr GK.DGK.6640.345.2022_7856 z dnia 27.05.2022r,
identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GK.DGK.6640.345.2022
organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej: Prezydent Miasta Słupska,
wykonawca prac geodezyjnych: SFEROIDA Radosław Dobrzyniewicz,
numer uprawnień zawodowych kierownika prac: 17505.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Słupsk, dnia: 30.05.2022r mgr inż. Radosław Dobrzyniewicz (upr. nr 17505)

Niniejsze oświadczenie jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego.

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

nazwa obiektu i ID: dz. 869 obr. 10 m. Słupsk 226301_1.0010

| data opracowania mapy | ID zgłoszenia | skala |
|---|---|---|
| 23.05.2022 | GK.DGK.6640.345.2022 | 1:500 |

| układ współrzędnych | poziom odniesienia | arkusz (liczba arkuszy) |
|---|---|---|
| ukł. 2000 strefa 6 (18°) | PL-EVRF2007-NH | 1 ( 1 ) |

wykonawca: SFEROIDA Radosław Dobrzyniewicz tel. 601-619639
kierownik prac: mgr inż. Radosław Dobrzyniewicz (upr. nr 17505)


Mapa zawiera granice ewidencyjne według zbiorów danych PZGiK, bez ustalania służebności gruntowych ujawnionych w KW. Jeżeli projekt dot. budynków usytuowanych od granic w odległości <=4m lub obiektów budowlanych w odległości <=3m należy ustalić przebieg granic w drodze pomiaru

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłaszane do inwentaryzacji.

Działka nr (---) stanowi teren zamknięty PKP / MON

W zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej nr: brak

PODPIS ZAUFANY
RADOSŁAW
DOBRZYNIEWICZ
30.05.2022 10:29:36 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



N






Trzcinnik







## LEGENDA

- OBSZAR OPRACOWANIA
- WEJŚCIE NA TEREN
- KRZEWY OZDOBNE
- DRZEWO PROJEKTOWANE
- DRZEWO ISTNIEJĄCE
- TRAWY OZDOBNE PROJEKTOWANE
- ISTNIEJĄCE MIEJSCE DO GRY W SZACHY PLENEROWE
- PROJEKTOWANA LAMPA PARKOWA wg. Projektu Ścieżek i Oświetlenia ERMS Plus
- A ŁAWKA PARKOWA Ławka - 180 cm
- B ŁAWKA PARKOWA ŁAWKA - 180 cm
- C ŁAWKA PARKOWA ŁAWKA - 180 cm
- D KOSZ NA ŚMIECI
- 1 TOR PUMPTRACK - EASY PUMP
- 2 TOR PUMPTRACK – MINI PUMP
- 3 PLAC DO WYPOCZYNKU
- OŚ TRASY
- NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
- NAWIERZCHNIA BETONOWA – ISTNIEJĄCA
- TRAWA NA SKARPACH TORÓW
- TRAWNIK NATURALNY Z SIEWU
- ŻWIR – KAMIEŃ DRENARSKI
- TRAWA OZDOBNA
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

4 **STREFA PARKOUR**
[1] Zestaw gimnastyczny
[2] Ławka skośna podwójna
[3] Rurki do przeskakiwania
[4] Belka do balansowania
[5] Poręcze gimnastyczne - wysokie
[6] Poręcze gimnastyczne - niskie
[7] Wejście na stopnie
[8] Zestaw gimnastyczny 7
[9] Linowe urządzenie do balansowania i wspinania sie

5 **STREFA AKTYWNEGO SENIORA**
[1] Tablica z uchwytami 1 szt.
[2] Tablica ze spiralą 1 szt.
[3] Tablica z drabinką 1 szt.
[4] Ścieżka z poręczami, schodami i pochylnią 1 szt.
[5] Zestaw ławka z ruchomą platformą - labirynt 1 szt.
[6] Zestaw ławka z ruchomą platformą (okrągłą) 1 szt.
[7] Koła do ćwiczeń 1 szt.
[8] Zestaw podwójny ławka z rowerkiem 1 szt.
[9] Zestaw podwójny ławka z ruchomą platformą - labirynt 1 szt.
[10] Zestaw podwójny ławka z młynkiem 1 szt.
[11] Poprzeczka z uchwytami i siedziskiem
[12] Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia

6 **PLAC ZABAW DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH**
[1] Zestaw zabawowy - wielofunkcyjny,
[2] Karuzela,
[3] Huśtawka z gondolą,
[4] Trampolina 150 x 300,
[5] Piaskownica

7 **STREFA ZAMGŁAWIACZY**
[1] Zamgławiacze

- **NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA** WYLEWANA
- **NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA** WYLEWANA
- **NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA** WYLEWANA
- **NAWIERZCHNIA - KOSTKA BRUKOWA**

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY KIM ARCHITEKCI I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI, LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY ARCHITEKTA.

1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

UWAGI:
1.Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2.Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem - odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposażenia,w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4.Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5.Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
6.Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.
7.Przed wykonaniem posadzki na gruncie w mroźni należy skontaktować się z dostawcą komory w celu rozłożenia kabli lub maty grzewczej.
8.Układ warstw przegród poziomych i pionowych - patrz przekroje.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KIM Architekci
76-251 Kobylnica, ul. Cyprysowa 3D
NIP: 8393024319
e-mail: biuro@kimarchitekci.com
www.kimarchitekci.com tel. 512 654 512

| | |
|---|---|
| Obiekt/ Temat: | Park im. Witkacego w Słupsku ( w ramach zadania II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII etap Parku Witkacego - Słupski Budżet Obywatelski 2022 r.) |
| Adres: | dz. nr 869 obr. 10 w Parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada - Frąckowskiego w Słupsku |
| Inwestor: | ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU ul. Przemysłowa 73 , 76-200 Słupsk |
| Branża: | architektura |
| Stadium projektu: | KONCEPCJA |
| Nazwa rysunku: | PZT - Park Witkacego - OBRAZKI |

| | Imię i Nazwisko | Podpis | Data | Skala: |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej | | #### | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Krzysztof Hodun upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2012 w specjalności architektonicznej | | | |
| OPRACOWAŁ | | | | |
| OPRACOWAŁ | | | | Nr Rys. 02 |